



Eau & Environnement

Réhabilitation du réservoir *SUPERCHAMP* à Champ-sur-Drac

MOA : *Grenoble Alpes Métropole*

Réalisation : 2023

Mission : *MOE complète*

Montant des travaux : 270 000 € HT

Réhabilitation de la chambre de vannes du réservoir existant de *SUPERCHAMP*

Démolition de la cuve existante qui présentait un état dégradé et un volume trop important et **construction d'une nouvelle cuve de 120 m³** en lieu et place.

- Maintien de la **continuité de service d'alimentation d'eau potable** par l'intermédiaire d'une **cuve d'appoint** existante dans la chambre de vannes + Sécurisation de cette alimentation en cas de coupure électrique par le biais de la mise en œuvre d'un groupe électrogène au réservoir du Sert.
- Maintien de la **continuité de service de la DECI** (Défense Extérieure Contre l'Incendie) par la mise en œuvre de **4 bâches** sur les secteurs dont la Défense Incendie ne pouvait être assurée par le réseau eau potable pendant la durée des travaux (réalisé par les services de Grenoble Alpes Métropole en coordination avec les services du SDIS 38).



