



Eau & Environnement

Travaux sur réseaux AEP, EU, EP et aménagements de surface à La Chambre

MOA : *Groupement de commande SIEPAB/Commune de La Chambre*

Réalisation : 2023

Mission : *MOE complète*

Montant des travaux : 640 000 € HT

Linéaire de conduites : 1 685 ml

Remplacement de la **conduite d'eau potable** (345 ml) et **renouvellement des branchements** jusqu'en limite de propriété (345 ml).

Mise en séparatif du réseau d'assainissement et des branchements.

Collecte des eaux pluviales et **infiltration des eaux de ruissellement** de voirie.

Aménagements de surface.

Mise en place d'une **cuve de stockage** des eaux pluviales de l'école.





Mise en séparatif du réseau d'assainissement

Création d'un réseau pluvial (345 ml) et création d'un réseau d'eaux usées (335 ml)

Mise en séparatif des branchements EP (200 ml) et EU (115 ml)

Aménagements de surface

Réfection des revêtements, aménagement d'un parking le long des terrains de tennis

